

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2020 г.

_____ 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от перекрёстка до дома № 6 по ул. Паозерской в дер. Ложголово
Старопольского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 350510,4 руб.

Средства на оплату труда _____ 15207 руб.

Сметная трудоемкость _____ 34,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт покрытия										
1	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2/(Применительно срезка завышенных обочин)/ (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=9; ЗПМ=12,63 НР (60 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (88 руб.) СП (27 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (88 руб.)	0,2	153,91	153,91 33,73	31		31 7		

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР27-03-009-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-009-01 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=15,11; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР (7611 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (6290 руб.) СП (4089 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6290 руб.)	3,5	1231,65 56,43	1168,31 85,83	4311	198	4089 300	3,49	12,22
3	ТССЦпг-03-21-01-022 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-009-01 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=15,11; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,05	21,19	21,19	467		467		
4	ТЕР27-06-026-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,63; МАТ=16,5 НР (46 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (38 руб.)	0,21	1642,87	62,04 16,2	345		13 3		

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-06-020-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,63; МАТ=4,79 НР (7489 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (6189 руб.) СП (4023 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6189 руб.)	0,35	74567,98 803,38	3311,08 596,01	26099	281	1159 209	44,045	15,42
6	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,63; МАТ=4,79	-33,81	726,05		-24548				
7	ТССЦ-410-0002 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б (т)	33,81	3294,66		111392				
8	ТЕР27-06-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=4,25; ЗПМ=12,63; МАТ=4,78 НР (16 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (13 руб.)	0,35	17585,26 3,77	7,75	6155	1	3	0,207	0,07

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=4,25; ЗПМ=12,63; МАТ=4,78	-8,47	726,05			-6150				
10	ТССЦ-410-0002 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б (т)	8,47	3294,66			27906				
11	ТЕРр68-10-1 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-10-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,73; ЗПМ=12,63; МАТ=5,13 НР (500 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (568 руб.) СП (273 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (568 руб.)	0,035 3,5/100	70457,36 555,11	4101,88 748,4	2466	19	144 26	29,99	1,05	
12	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-10-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,73; ЗПМ=12,63; МАТ=5,13 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	42,28	25,32	25,32	1071		1071			

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР27-08-001-11 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР (2445 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2021 руб.) СП (1314 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2021 руб.)	0,1	4432,67 859,66	3529,81 740,95	443	86	353 74	55,5335	5,55
14	ТССЦ-408-0392 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм (м3)	12,6 100*0,1*1,26	823,42		10375				
15	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	20,24 12,65*1,6	25,32	25,32	512		512		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						264167	7389	89197 7818		34,31
Накладные расходы						18167				
Сметная прибыль						9758				
Итого по разделу 1 Ремонт покрытия :										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах						142419				34,31
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						149673				
Итого						292092				34,31
В том числе:										
Материалы						167581				
Машины и механизмы						89197				
ФОТ						15207				
Накладные расходы						18167				
Сметная прибыль						9758				
Итого по разделу 1 Ремонт покрытия						292092				34,31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						264167	7389	89197 7818		34,31
Накладные расходы						18167				

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сметная прибыль						9758					
Итого по смете:											
Итого по позициям, введенным в базисных ценах						142419					34,31
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						149673					
Итого						292092					34,31
В том числе:											
Материалы						167581					
Машины и механизмы						89197					
ФОТ						15207					
Накладные расходы						18167					
Сметная прибыль						9758					
НДС 20% от 292092						58418,4					
ВСЕГО по смете						350510,4					34,31



ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова