

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 2А до перекрёстка по ул. Загорской в дер. Ложголово Старопольского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Д.В.

Сметная стоимость строительных работ _____ 634472,4 руб.

Средства на оплату труда _____ 27634 руб.

Сметная трудоемкость _____ 62,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт покрытия										
1	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2/(Применительно срезка завышенных обочин)/ (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=9; ЗПМ=12,63 НР (103 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (152 руб.) СП (47 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (152 руб.)	0,37	153,91	153,91 33,73	57		57 12		

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-06-020-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,63; МАТ=4,79 НР (13846 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (11443 руб.) СП (7438 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (11443 руб.)	0,6475	74567,98 803,38	3311,08 596,01	48283	520	2144 386	44,045	28,52
6	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,63; МАТ=4,79	-62,55	726,05		-45414				
7	ТССЦ-410-0002 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б (т)	62,55	3294,66		206081				
8	ТЕР27-06-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=4,25; ЗПМ=12,63; МАТ=4,78 НР (30 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (25 руб.)	0,6475	17585,26 3,77	7,75	11386	2	5	0,207	0,13

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-06-021-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=4,25; ЗПМ=12,63; МАТ=4,78</i>	-15,67	726,05			-11377				
10	ТССЦ-410-0002 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б (т)	15,67	3294,66			51627				
11	ТЕРр68-10-1 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр68-10-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,73; ЗПМ=12,63; МАТ=5,13</i> <i>НР (500 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (568 руб.)</i> <i>СП (273 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (568 руб.)</i>	0,035 3,5/100	70457,36 555,11	4101,88 748,4	2466	19	144 26	29,99	1,05	
12	ТССЦг-03-21-01-030 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр68-10-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=5,73; ЗПМ=12,63; МАТ=5,13</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	78,22 62,55+15,67	25,32	25,32	1981		1981			

ПРОВЕРЕНО
Директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР27-08-001-11 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР (4523 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3738 руб.) СП (2430 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3738 руб.)	0,185	4432,67 859,66	3529,81 740,95	820	159	653 137	55,5335	10,27
14	ТССЦ-408-0392 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм (м3)	23,31 185*0,1*1,26	823,42		19194				
15	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (10.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	37,296 23,31*1,6	25,32	25,32	944		944		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						477744	13451	164286 14183		62,57
Накладные расходы						33169				
Сметная прибыль						17814				
Итого по разделу 1 Ремонт покрытия :										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах						251825				62,57
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						276902				
Итого						528727				62,57
В том числе:										
Материалы						300007				
Машины и механизмы						164286				
ФОТ						27634				
Накладные расходы						33169				
Сметная прибыль						17814				
Итого по разделу 1 Ремонт покрытия						528727				62,57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						477744	13451	164286 14183		62,57
Накладные расходы						33169				

ПРОВЕРЕНО
директор филиала
«Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
Р. Ю. Севастьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сметная прибыль						17814					
Итого по смете:											
Итого по позициям, введенным в базисных ценах						251825					62,57
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						276902					
Итого						528727					62,57
В том числе:											
Материалы						300007					
Машины и механизмы						164286					
ФОТ						27634					
Накладные расходы						33169					
Сметная прибыль						17814					
НДС 20% от 528727						105745,4					
ВСЕГО по смете						634472,4					62,57



ПРОВЕРЕНО
 Директор филиала
 «Экспертиза и Ко-ИНДЕКС»
 Р. Ю. Севастьянова